

さめうら

早明浦ダム再生



概要	(吉野川水系吉野川) 洪水調節機能の増強を目的として、現在の放流ゲートより低い位置に放流設備を増設する。 令和7年6月時点では堤体削孔（1本貫通）、増設ゲート室部・増設減勢工部のコンクリート打設を行っている。
CMED（）は離任者	配属人数：2人 長坂 誠司、鎌田 知仁
施工者	大林・佐藤特定建設工事共同企業体
工期	自： 2023年04月06日（令和05年04月06日） 至： 2029年03月30日（令和11年03月30日）
位置	高知県土佐郡土佐町田井地内
事業者	独立行政法人水資源機構
ダム諸元	型式：重力式コンクリートダム 高さ：106.0m 長さ：400.0m 堤体積：1,187.0千m3
お知らせ	
リンク	水資源機構 池田総合管理所HP 水資源機構 早明浦ダム再生事業推進室 早明浦ダム（元）－ダム便覧